

一百一十二年十一月核能一廠

除役安全管制資訊

核能安全委員會提供

## 核能一廠管制措施

### 一、執行 112 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(熱沉效能)專案視察

核安會 11 月 23 日至 11 月 29 日執行 112 年度第 4 季核能一廠除役定期視察暨核安管制紅綠燈(熱沉效能)專案視察，本次除役定期視察項目包含 69kV 開關場拆除作業與除役計畫自主管制事項查證等；另熱沉效能視察項目包含(a)餘熱移除(RHR)及聯合結構廠房冷卻水(CSCW)系統之熱交換器熱傳效能；(b)RHR、CSCW、用過核子燃料池冷卻淨化(SFPCCS)及新增用過核子燃料池冷卻(SFPACS)系統之維護與測試；(c)最終熱沉(包括緊要海水(ESW)泵室、取水渠道、ESW 系統及 SFPACS 冷卻水塔)結構/組件之維護與測試等項目進行查核。前述視察發現之缺失，將開立注意改進事項或視察備忘錄，要求電廠檢討改善或澄清說明。